



241702280122

检验报告



: 25WT-0720-007

品 名 称
型号、商标)

钢筋混凝土排水管

RCP III1200*2500 (mm) (承插管)

位 武汉群瑞欣水泥制品有限公司

生 产 单 位 武汉群瑞欣水

检 验 报 告

TEST REPORT

WHTKJC

武汉投控检验检测有限公司

Wuhan Industrial Investment Holding Inspection and Testing Co., Ltd.



武汉投控检验检测有限公司

检验报告



检验编号： 25WT-0720-007

共 2 页 第 1 页

产 品 名 称 (规格、型号、商标)		钢筋混凝土排水管 RCP III1200*2500 (mm) (承插管)	
委 托 单 位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司	生 产 单 位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司
使用工程 使用部位	/	样 品 等 级	/
监 理 单 位	/	出 厂 编 号 生 产 日 期	/
见 证 人	/	送 样 人	张明豪 176****6822
代 表 批 量	/	取 样 地 点 取 样 日 期	/
以上信息由客户提供，其真实性由客户负责。			
检 验 类 别	委 托	送 样 日 期	2025-07-20
样 本 数 量	1 根	检 验 日 期	2025-07-20
样 品 情 况	完好	检 验 地 点	该生产单位
检 验 方 法 (标准代号)	GB/T16752-2017		
判 定 依 据	GB/T11836-2023 《混凝土和钢筋混凝土排水管》		
检 验 项 目	外压荷载		
检 验 结 论	经检验，该样品外压荷载符合 GB/T11836-2023 中 RCP III 1200×2500 要求。 检验专用章 签发日期 2025 年 07 月 22 日 检验专用章		
备 注	/		

批准： 审核： 主检：

武汉投控检验检测有限公司
检 验 报 告

检验编号: 25WT-0720-007

共 2 页第 2 页

检 验 项 目	计 量 单 位	标 准 要 求	样 本 检 验 结 果	单 项 评 定	检 验 方 法
外压 荷载	kN/m	裂缝荷载=107 时, 管壁裂 缝宽度 $\leq 0.20\text{mm}$	107.0 时 裂缝宽度 0.19mm	合 格	GB/T16752- 2017
		破坏荷载=161 时, 不失去 承载能力	161.0 时 未失去承载能力	合 格	
		以下空白			