

 检验报告

 : 25WT-0720-005

 品名称
 钢筋混凝土排水管

 型号、商标)
 RCP III 500*2500 (mm) (承插管)

 位 武汉群瑞欣水泥制品有限公司
 生产单位 武汉群瑞欣水泳

检验报告 TEST REPORT

WHTKUC

武汉投控检验检测有限公司 Wuhan Industrial Investment Holding Inspection and Testing Co., Ltd.

武汉投控检验检测有限公司

检验报告



共2页第1页

	检验编号: 2	5WT-0720-005 共 2 页 第 1 页							
	产品名	名 称 钢筋混凝土排水管							
	(规格、型号	、尚称)	CP III 500*2500 (mm) (承插管)						
	委托单位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司	生产单位	武汉群瑞欣水泥制品有限公司					
	使用工程使用部位	/	样品等级	/					
	监理单位	/	出厂编号生产日期	1					
	见证人	/	送样人	张明豪 176****6822					
	代表批量	/	取样地点取样日期	/					
以上信息由客户提供,其真实性由客户负责。									
	检验类别 委托		送样日期	2025-07-20					
	样本数量			2025-07-20					
	样品情况			该生产单位					
	检 验 方 法 (标准代号)	GB/T16752-2017							
	判定依据 GB/T11836-2023《混凝土和钢筋混凝土排水管》								
	检验项目	外压荷载							
	检验	经检验,该样品外压荷载符合 GB/T11836-2023 中 RCP Ⅲ 500×2500 要求。							
	结论			检验专用章 签发起期 2025年07月122日					
	备 注	1		检验专用章					

批准:一方える

审核:

社子

主检:

基建星

The state of the s



检验编号: 25WT-0720-005

共2页第2页

117. 377. 5/11 17	2011 0	120-000		77.4 火	第 4 火
检验项目	计量 单位	标准要求	样 本 检验结果	单 项 评 定	检验方法
外压	kN/m	裂缝荷载=44 时,管壁裂缝 宽度≤0.20mm	44.0 时未裂	合格	GB/T16752- 2017
荷载		破坏荷载=68 时,不失去承 载能力	68.0 时 未失去承载能力	合 格	
	SI .	以下空白			
			2		
	A st				
	a a			y y	2 A

有



检测机构地址: 武汉经济技术开发区兴华路58号鑫科工业园 电话: (027)84616369、84616020